

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市公設地方卸売市場 トップライト改修							
1 仮設費							
ステージ足場			2	-- 箇所			養生シート、昇降階段共
トップライト開口養生	ベニヤ、防災シート		2	-- 箇所			
1-計							
2 トップライト撤去費							
既存ガラス撤去			2	-- 箇所			
既存鉄板枠撤去			2	-- 箇所			下地共
機器損料	切断機、砥石等		1	-- 式			
2-計							
3 トップライト用鉄骨施工費							
鋼材費			1	-- 式			工場加工、錆止め費共
同上運搬、現場組み立て取付費			1	-- 式			

重機損料	ラフタークレーン25t	1	--	式			
実測、図面作成費		1	--	式			
3-計							
4 トップライト用屋根葺き施工費							
木毛セメント板		24	--	枚			
同上運搬、加工取付作業費		1	--	式			消耗品共
ルーフィング940貼		28	--	m2			
屋根葺き	GL t=0.4	28	--	m2			
破風		36	--	m			
4-計							
5 シーリング打ち替え費							
シーリング打ち替え	アルミサッシ部(変成)	42	--	m			撤去、新規充填
シーリング打ち替え	ガラス部	54	--	m			撤去、新規充填
シーリング打ち替え	ガラス部三角シール(水下)	6	5	m			撤去、新規充填

5-計						
6 撤去材処分費						
清掃及び後片付け		1	--	式		
発生材処分費		1	--	式		
6-計						
7 諸経費		1	--	式		
7-計						
小計	1+2+3+4+5+6+7	1	--	式		
消費税相当額		1	--	式		
計		1	--	式		