

# 設 計 書

R5. 8. 14

種 類	企 雇 修	課		副		担		設計担当者	企業立地雇用課	企業集積担当
番 号	第 1 号	長		参 事		当		Tel ( )		
年 度	令和5年度						概要			
事 業 名	案内標識撤去						秋田市新屋沖田町6番地内の角地に設置している、道路案内標識1基を撤去するもの。			
実 施 場 所	秋田市新屋沖田町6番地内									
設 計 金 額										
財源(補助)区分	国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)									
施 工 期 日	契約締結日 から 令和5年12月15日まで									

名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	日 数 回 数	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
案内看板撤去							
1. 業務内訳							
標識工 (①)							
(1) 標識板撤去	1290 * 2200		1.0	枚			
(2) 標識柱撤去	F-I 型 555.56kg		1.0	基			
(3) 標識基礎撤去	L1700 * W1400 * H1200		1.0	基			
(4) 埋戻し			1.0	箇所			
(5) 撤去材運搬・処理			1.0	回			
(6) スクラップ控除			0.6	t			
(7) コンクリート殻運搬			2.8	m <sup>3</sup>			
(8) コンクリート殻処分			2.0	台			
小計 (税抜)							
仮設工 (②)							
(1) 交通誘導警備員			4.0	人/日			
小計 (税抜)							
直接工事費							
			1.0	式			①+②
共通仮設費 (③)							
			1.0	式			
<純工事費>							
							①+②+③
現場管理費 (④)							
			1.0	式			法定福利費込み
<工事原価>							

名 称	品 種	形 状 寸 法	員 数	日 数 回 数	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
一般管理費 (⑤)			1.0	式			
<工事価格>							
小計 (⑥)							①+②+③+④+⑤
消費税 (⑦)	10%						⑥×0.1
合計							⑥+⑦