

設 計 書

種	類	地 卸 修		室		室		主		担		担		設計担当者 市場管理室	
番	号	第 1 号		長		長	補	査		当		当	リ	ダ	印
年	度	令和 3 年度										作成年月日	令和 3 年 8 月 5 日		
工	事	名	秋田市公設地方卸売市場 浄化槽施設幹線ケーブル等修繕										修繕概要	絶縁抵抗値が低下している幹線ケーブル等を更新する修繕である。	
施	工	位	置	秋田市外旭川字待合28番地										○修繕明細	1. 幹線等修繕
設	計	金	額												
財	源	区	分	国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)											
施	工	期	日	契約締結日の翌日 から 令和 4 年 3 月 22 日 まで											

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市公設地方卸売市場 浄化槽施設幹線ケーブル等修繕						
	仕 訳					
I. 直接修繕費		1	-- 式			
II. 共通仮設費		1	-- 式			
純修繕費						
III. 現場管理費		1	-- 式			
修繕原価						
IV. 一般管理費		1	-- 式			
V. 各種負担金		1	-- 式			
修繕価格						
V. 消費税相当額		1	-- 式			10%
修 繕 費						

1. 幹線等修繕	内訳明細					
電線	EM-IE3.5 ラック	6	--	m		
電線	EM-IE38 配管	11	--	m		
電線	EM-IE38 ラック	13	--	m		
電線管	PF16 露出	106	--	m		
電線管	VE16 露出	11	--	m		
電線管	VE22 露出	12	--	m		
電線管	VE42 露出	10	--	m		
電線管	VE82 露出	24	--	m		
メタルモール	A型	1	--	m		
同上付属品		1	--	式		
ケーブルラック	ZM200A	1	--	m		支持材等共
ケーブルラック	ZM300A	1	--	m		支持材等共
ケーブルラック	ZM400A	3	--	m		支持材等共
同上用耐震支持		1	--	式		
プルボックス	500□ × 500 VE	2	--	個		

アウトレットボックス	OB44程度	1	--	式			
ケーブル	EM-CE8-3C 配管	10	--	m			
ケーブル	EM-CE8-3C ラック	6	--	m			
ケーブル	EM-CET150 配管	24	--	m			
ケーブル	EM-CET150 ラック	1	--	m			
ケーブル	EM-CET150 天井	9	--	m			
ケーブル	EM-CET150 コンクリートサドル	92	--	m			
ケーブル	EM-CET150 架空	129	--	m			メッセンジャーワイヤー共
同上架線費		7	--	経間			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-2C 配管	9	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-2C 配管(PF)	106	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-2C ラック	1	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-2C 天井	3	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-2C コンクリートサドル	13	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-2C 架空	36	--	m			メッセンジャーワイヤー共
同上架線費		3	--	経間			

制御用ケーブル	EM-CEES2.0-3C 配管	4	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-3C ラック	1	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-4C 配管	4	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-4C ラック	1	--	m			
開閉器盤	屋内鋼板製 指定色塗装	1	--	面			
電力量計収容箱	電力量計 検定付共	1	--	面			
スコットランス	5kVA	1	--	台			
各種開口処理費	モルタル補修、事前配筋等探査費共	1	--	式			
防火区画貫通処理費		1	--	式			
掘削	人力	0	.	1	m		
埋戻し	掘削土 人力	0	.	1	m		
舗装切断		33	--	m			
舗装取壊し	人力 積込共	20	.	3	m2		
舗装復旧	再生アスファルト⑤密粒度5cm	20	.	3	m2		
接地工事	B種 銅板	1	--	箇所			
接地工事	D種 銅棒連結	1	--	箇所			

接地表示板	ステンレス製 刻印文字	2	--	箇所			
コンクリート柱	10-19 6.0kN	5	--	本			
各装柱材		1	--	式			
コンクリート柱運搬費		1	--	式			
鋼管柱	基礎共	1	--	本			
車止め	幅1,500mm	10	--	個			基礎共
車止め	幅3,000mm	2	--	個			基礎共
グレーチング・側溝蓋	既設撤去共	1	--	式			
建柱車損料		1	--	式			
高所作業車損料		1	--	式			
撤去費	発生材運搬処分費共	1	--	式			
1-計							

