

# 設 計 書

種	類	地卸修	室	長	室	長	補	佐	主	席	主	査	担	当	担	当	リ	ー	ダ	ー	設計担当者 市場管理室	
番	号	第3号																				
年	度	令和 3 年度														作成年月日	令和 3 年 9 月 28 日					
修	繕	名	秋田市公設地方卸売市場 浄化槽施設修繕														修繕概要		劣化が進んでいる施設内設備を更新するもの			
施	工	位															置	修繕明細			1. 機械設備修繕 2. 電気設備修繕 3. 建築修繕	
設	計	金	額	秋田市外旭川字待合28番地																		
財	源	区	分															国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)				
施	工	期	日	契約締結日の翌日 から 令和 4 年 3 月 25 日 まで																		









1-2 沈殿槽返送設備修繕	内訳明細					
配管用炭素鋼鋼管	通気 32A 屋内 ねじ接合	8	--	m		材工・塗装共
配管用炭素鋼鋼管	通気 65A 屋内 ねじ接合	18	--	m		材工・塗装共
配管用炭素鋼鋼管	通気 80A 屋内 ねじ接合	3	--	m		材工・塗装共
配管用炭素鋼鋼管	通気 100A 屋内 ねじ接合	1	--	m		材工・塗装共
配管用炭素鋼鋼管	通気 125A 屋内 ねじ接合	3	--	m		材工・塗装共
硬質ポリ塩化ビニル管	VU150A 屋内 排水用	11	--	m		材工共
硬質ポリ塩化ビニル管	VU200A 屋内 排水用	12	--	m		材工共
仕切弁	32A 塩ビ	2	--	個		材工共
仕切弁	200A 塩ビ	2	--	個		材工共
エアリフトタンク	樹脂製	2	--	組		材工共
支持金物	SUS製	1	--	式		材工共
チェッカープレート	亜鉛メッキ製	1	--	組		材工共
既存撤去	撤去運搬処分費共	1	--	式		材工共
1-2 計						









2. 電気設備修繕						
電線	EM-IE5.5 配管	15	--	m		
電線	EM-IE5.5 配管(PF)	1	--	m		
電線	EM-IE22 配管	33	--	m		
電線	EM-IE38 ラック	8	--	m		
電線	EM-IE38 配管	24	--	m		
電線	EM-IE38 配管(PF)	1	--	m		
電線管	VE28 露出	22	--	m		
電線管	VE42 露出	54	--	m		
電線管	PF28 露出	3	--	m		
電線管	PF42 露出	7	--	m		
電線管	EP25 露出(塗装)	3	--	m		
電線管	EP51 露出(塗装)	9	--	m		
金属製可とう電線管	F30 露出(ビニル被覆無)	2	--	m		
金属製可とう電線管	F50 露出(ビニル被覆無)	2	--	m		
プルボックス	200□ × 100 VE	6	--	個		

プルボックス	300□×200 VE	1	--	個			
プルボックス	300□×200 鋼板製(塗装)	2	--	個			
プルボックス	500□×500 VE	1	--	個			
ケーブル	EM-CE8-3C ラック	56	--	m			
ケーブル	EM-CE8-3C 配管	117	--	m			
ケーブル	EM-CE8-3C 配管(PF)	18	--	m			
ケーブル	EM-CE8-4C 配管	5	--	m			
ケーブル	EM-CE8-4C ラック	24	--	m			
ケーブル	EM-CE8-4C 配管	5	--	m			
ケーブル	EM-CET22 配管	8	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-5C 配管	31	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-5C 配管(PF)	4	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-5C ラック	16	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-6C 配管	23	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-6C 配管(PF)	2	--	m			
制御用ケーブル	EM-CEES2.0-6C ラック	8	--	m			







Ⅲ. 現場管理費						
現場管理費		1	--	式		
Ⅲ-計						

IV. 一般管理費						
一般管理費		1	--	式		
IV-計						



V. 各種負担金						
産業廃棄物税相当額		1	--	式		
V-計						