

設 計 書

工 種	
工事番号	第 号

課 長		担 当 課 長		課 長 補 佐		担 当		設計担当者 産業企画課 6次産業・販売戦略 担当 印
--------	--	------------------	--	------------------	--	--------	--	-----------------------------------

年 度	平成 30 年 度			作 成 年 月 日	平成 年 月 日
工 事 名	旧上新城中学校体育館漏水修繕			修 繕 概 要	
施 工 位 置	上新城五十丁字小林地内			旧上新城中学校体育館天井の漏水箇所に漏水受けを設置する	
設 計 金 額	¥ —				
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ 【市 単】				
施 工 期 日	平成 31 年 3 月 15 日 まで				
				工事監督員	()

修繕内訳書

修繕名	旧上新城中学校体育館漏水修繕				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏水修繕		式	1				
作業用足場組 (架払)	H5.9m～6.9m W5480*L5480	基	1				
作業用足場組 (架払)	H7.8m～8.8m W5480*L5480	基	1				
資材運搬	往復	式	1				
塩ビ製谷樋	受金物共 L=3.640	台	3				
伸縮吊棒	立川 500～920	本	116				
波板受棧 (カーテンレール立川 VR-N)	アルミ L=2.730	本	14				
波板受棧 (カーテンレール立川 VR-N)	アルミ L=3.640	本	16				
波板受棧 (カーテンレール立川 VR-N)	アルミ L=1.820	本	5				
吊り金具		個	35				
樹脂製共用キャップ		個	60				
塩ビドレン	50Φ	個	2				
ドレン受ジョイント		個	2				
塩ビパイプ	L=2.000	本	12				
エルボー		個	4				

修繕名		旧上新城中学校体育館漏水修繕			事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ジョイナー		個	28					
塩ビパイプ止金物		個	10					
プラスチック波板	3' *6'	枚	57					
床養生ブルーシート	0.9巾*100m	本	1					
床養生用PPプレート 厚5.0mm青板	3' *6'	枚	27					
消耗品	ビス、シーリング等	式	1					
作業員施工費	材料運搬、揚重等	人	15					
直接工事費								
諸経費	直接工事費の15%以内	式	1					
工事価格								
消費税額及び地方消費税額		%	8					
工事費計								