

設 計 書

工 種	産企他
修 繕 番 号	第3号

課 長		課 長 補 佐		副 参 事		担 当		設計担当者	印
--------	--	------------------	--	-------------	--	--------	--	-------	---

年 度	平成 30 年度	作成年月日	
修 繕 名	サンライフ秋田2階研修室スライディングウォール交換修繕	工 事 概 要	研修室に設置されているスライディングウォールを交換する。
施 工 位 置	秋田市八橋南一丁目8番7号		
設 計 金 額			
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)		
施 工 期 日	平成 31 年 3 月 29 日 まで	主任監督員 (職名) 氏 名	()
		工事監督員 (職名) 氏 名	()

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
サンライフ秋田2階研修室スライディングウォール交換修繕						
既存スライディングウォール撤去・処分	レール 下地鉄骨共	1	式			
施工部周辺壁・天井撤去		19.1	m ²			
普通パネル	W1171×H2700	6	枚			
エンドパネル	W1171×H2700	1	枚			
#24レール		11	m			
#25レールコーナー		3	ヶ所			
受アングル吊材		1	式			
レール下地補強	材工共	1	式			
パネル吊り込み施工費		1	式			
天井・壁LGS	材工共	19.1	m ²			
天井・壁LGS	石膏ボード貼 材工共	19.1	m ²			
天井・壁LGS	t=12mm	19.1	m ²			
天井・壁LGS	ビニールクロス貼	19.1	m ²			
スライディングウォールパネル部	ビニールクロス貼	44.7	m ²			
養生・後片付け・清掃費		1	式			
部材搬入費		1	式			
諸経費		1	式			

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
小計						
消費税						
合計						