構造概要

基礎	鉄筋コンクリート造
壁体	鉄筋コンクリート造　内仕切 一部 木造及びコンクリートブロック造 (ア)100
床	鉄筋コンクリート造　1階 木造 一部 鉄筋コンクリート造
屋根	鉄筋コンクリート造
備考	

外部仕上表

腰	モルタル金ゴテ仕上　H=GLより約900
壁	モルタル塗 刷毛引 目地切の上 リシン吹付 仕上
屋根	アスファルト防水 層 シンダーコンクリート押エ　モルタル金ゴテ 目地切 仕上　一部 防水モルタル (庇)
バルコニー	床 防水モルタル金ゴテ押エ目地切 水勾配付　巾木 防水モルタル金ゴテ仕上 H=150　手摺 鋼製 鉄筋コンクリート造 モルタル金ゴテ押エ (笠木共)　床下面 白色セメントスプレー (1階床 コンクリート打放し)
塗装	
備考	棟番号 (磁器モザイクタイル貼 文字巾260 両妻側 2ヶ所)　各階数表示番号 (鋼板製 埋込み 文字巾150)　最上階換気孔 (硬質塩化ビニール管 防虫網付)　1階床下換気孔 (鋳鉄製)　外部建具枠周囲 (コーキングコンパウンド充填)
	屋上昇降用ハッチ (鉄製 鍵付 1棟に1ヶ所 タラップ共)　バルコニー物干金物 (鉄製 OP塗)　室名札 (ユリヤ樹脂又は硬質塩化ビニール製)　集合郵便受箱

内部仕上表

室名	仕上下地材	床		巾木			腰			壁		天井						備考
												一般階			最上階			
		仕上	塗装	仕上	高さ	塗装	仕上	高さ	塗装	仕上	塗装	仕上	高さ	塗装	仕上	高さ	塗装	
玄関	木造	九1縁甲板張 (ア)15%m	CL3	木製	90	O.S.V				プラスター塗					タイガーボード目透張 (ア)9%m		EP-Ⅱ	下足棚
	コンクリート造	モルタル金ゴテ押エ		モルタル金ゴテ	90					プラスター塗		モルタル塗刷毛引プラスター吹付						
便所	木造									プラスター塗					タイガーボード目透張 (ア)9%m		EP-Ⅱ	手拭掛
	コンクリート造	アスファルト防水 シンダー押エ モザイクタイル 1階はアスファルト防水不用					100角タイル	1,200		プラスター塗		モルタル塗刷毛引プラスター吹付						
浴室	木造											石綿平板目透張 (ア)4.5%m		V.P	石綿平板目透張 (ア)4.5%m		V.P	タオル掛
	コンクリート造	アスファルト防水シンダー押エ モザイクタイル 1階はアスファルト防水不用					100角タイル	1,200		防水モルタル金ゴテ押エ	V.P							
台所	木造	九1縁甲板張 (ア)15%m	CL3	木製	90	O.S.V				モルタル金ゴテ押エ	EP-Ⅰ				タイガーボード目透張 (ア)9%m		EP-Ⅱ	流し台 ガス台 [illegible] (ステンレス) K型
	コンクリート造			木製	90	O.S.V				モルタル金ゴテ押エ	EP-Ⅰ	モルタル塗刷毛引プラスター吹付						
4.5帖	木造	タタミ敷		タタミ寄											杉柾ベニヤ目透張			
	コンクリート造									プラスター塗		モルタル塗刷毛引プラスター吹付						
6帖	木造	タタミ敷		タタミ寄											杉柾ベニヤ目透張			
	コンクリート造									プラスター塗		モルタル塗刷毛引プラスター吹付						
押入	木造	ベニヤ板張 (ア)6%m		雑巾摺			ベニヤ板張リ (ア)6%m			ベニヤ板張 (ア)3%m								中棚床 厚6%m ベニヤ板
	コンクリート造			雑巾摺			ベニヤ板張リ (ア)6%m			ベニヤ板張 (ア)3%m								
天袋	木造	ベニヤ板張 (ア)6%m		雑巾摺						ベニヤ板張 (ア)3%m		コンクリート素地ノママ			ベニヤ板張 (ア)3%m			
	コンクリート造			雑巾摺						ベニヤ板張 (ア)3%m								
階段室	木造																	
	コンクリート造	モルタル金ゴテ押エ		モルタル金ゴテ押エ 目地なし	100		モルタル金ゴテ押エ	1200	EP-Ⅰ	プラスター塗		段ウラ モルタル塗刷毛引プラスター吹付			モルタル塗刷毛引プラスター吹付			
タンク室	木造																	
	コンクリート造				100		モルタル金ゴテ押エ			モルタル刷毛引プラスター吹付					スタイロフォーム下地 プラスター吹付			

特記

注1

仕上記号は下記による

O.P	油性及び合成樹脂調合ペイント	O.S	オイルステイン
O.P-Ⅰ	油性調合ペイント	O.S.V	オイルステインワニス
O.P-Ⅱ	合成樹脂調合ペイント	CL	クリヤラッカー
E.P	合成樹脂エマルジョン塗料 外部用及び内部用		
EP-Ⅰ	〃 外部用		
EP-Ⅱ	〃 内部用		
V.P	溶剤型合成樹脂塗料		

注2

プラスター塗	メハルプラスター下塗 混合プラスター仕上とする
ベニヤ板	特記なき限りラワンベニヤⅡ種とする.
縁甲板	厚15%m 白平板以上とする.
コーナビート	軽金属製とする

注3

上記仕上表に記載なき限り木部仕上は特記なき限り下記による.

玄関	O.S.V
便所	O.P
浴室	O.P
台所	O.S.V
和室	トノコ拭
押入	生地
天袋	生地

上記仕上表(内部)に記載なき鉄部は特記なき限りO.P塗とする.

注4

最上階天井裏には換気孔(塩化ビールパイプ)を設ける
(台所1. 4.5帖1. 6帖2. D.K.1.)

参考図

図面資料12－⑤－(2)：既存市営住宅図(新屋沖田)