

旧職員研修棟研修室4エアコン修繕 仕様書

第1章 概要

秋田市旧職員研修棟研修室4において、新規にルームエアコンを設置するもの。
また、研修室5にエアコン用電気工事を行うもの。

第2章 総則

1 成果品

受注者は、成果品として次の書類を提出することとする。

- | | |
|----------------|----|
| (1) 修繕記録写真帳 | 1部 |
| (2) 業務完了届 | 1部 |
| (3) 製品保証書 | 1部 |
| (4) 試運転調整記録 | 1部 |
| (5) その他必要とする書類 | |

2 機器および材料の管理

受注者は、修繕に使用する機器について納入仕様書等で事前に発注者の承諾を得ることとする。また、修繕に使用する各種器具について進捗に支障のないよう手配し、受注者の責任において保管・管理等を行うこととする。

3 事前調査および工程等の打合せ

受注者は、修繕着手に先立ち、現地の状況等について十分に調査を行ったうえで修繕を行うこととする。また、工程および作業内容等について、発注者と十分打ち合せを行い、承諾を得てから作業することとする。

4 安全管理

受注者は、修繕の施工にあたり、関係法令を遵守し労働災害、公衆災害等に必要措置を講じ、常に安全管理に努めること。なお、事故や機器等の不具合等があった場合は、受注者の責任と負担により速やかに処理し、発注者に報告することとする。

5 その他

本仕様書に規定されていない事項については、双方必要に応じて協議し定めるものとする。

第3章 機器および修繕仕様

1 ルームエアコン（研修室4用）

- | | |
|--------|-----------------------|
| ア 能力 | 冷房能力 7.1kW、暖房能力 8.5kW |
| イ 仕様 | 寒冷地仕様 |
| ウ 設置場所 | 室内機：旧職員研修棟研修室4、室外機：屋外 |
| エ 電源 | 単相 200V |
| オ 数量 | 1組 |

2 配管工事（研修室4用）

冷媒配管は 10mm 保温として、冷媒配管、ドレン管および渡り配線は化粧ダクト内に敷設する。また、化粧ダクトは室内が標準色、屋外は外壁と同系色とする。

3 電気工事（研修室4、研修室5用）

1階電灯動力分電盤の既設ブレーカからコンセントまでの電源線を敷設する。また、各階天井裏を隠蔽配線して、立ち上げ部はモール設置する。

4 試運転調整（研修室4用）

修繕完了後、試運転調整を実施する。