設　　計　　書

工　　種	業務委託
委　託　番　号	令８城歴－委託 第９号

						設計担当者

年　　度	令和　８　年度	作成年月日	令和　　年　　月　　日
業　　務　　名	史跡秋田城跡景観等整備業務委託	【業務概要】 史跡秋田城跡内において、ヤダケ等の下刈りおよび支障木の伐採を行うもの。 ・ヤダケ等下刈り　300㎡ ・支障木伐採　　７本	
履　行　場　所	秋田市寺内地内		
設　計　金　額	￥　　－		
財源（補助）区分			
履　行　期　間	契約締結日　から　令和９年３月３１日　まで		

内　訳　書

名　　称	品種　形状寸法	員数	単位	単価(円)	金額(円)	摘　　要
史跡秋田城跡景観等整備業務委託						
Ⅰ　寺内大畑地内		1	式			明細書第１号
Ⅱ　寺内高野地区		1	式			明細書第２号
Ⅲ　寺内鵜ノ木地区		1	式			明細書第３号
諸経費						
小計						
消費税相当額						
合計						

明　細　書

第１号

名　　称	品種　形状寸法	員数	単位	単価(円)	金額(円)	摘　　要
Ⅰ　寺内大畑地内						
下刈り	ヤダケ法面作業	300	㎡			
集積	ヤダケ法面作業	300	㎡			
積込・運搬		300	㎡			発生材を指定場所へ運搬
Ⅰ　計						

明　細　書

第２号

名　　称	品種　形状寸法	員数	単位	単価(円)	金額(円)	摘　　要
Ⅱ　寺内高野地区						
(1) 枯松伐採						
枯松伐採	H25m C1.8m	3	本			高所作業車による施工
同上積込・運搬		3	本			伐採材を指定場所へ運搬
交通誘導員		6	人			
カーコーン等仮設		1	式			
道路使用許可等		1	式			
小計						
(2) 枯サクラ伐採						
枯サクラ伐採	H15m C1.8m	1	本			高所作業車による施工 伐採材は存置
交通誘導員		2	人			

明　細　書

第２号

名　　称	品種　形状寸法	員数	単位	単価(円)	金額(円)	摘　　要
カーコーン等仮設		1	式			
道路使用許可等		1	式			
小計						
Ⅱ　計						

明　細　書

第３号

名　　称	品種　形状寸法	員数	単位	単価(円)	金額(円)	摘　　要
Ⅲ　寺内鵜ノ木地区						
ニセアカシア伐採	H25m C1.8m	3	本			樹上作業員併用による施工
同上積込・運搬		3	本			伐採材を指定場所へ運搬
Ⅲ　計						