費 目	工 種	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要
溶融施設工場棟換気設備機能維持修繕						
直接修繕費						
1. 換気設備修繕	ごみピット周辺・炉室ほか	1	式			令和7年度施工
2. 換気設備修繕	受変電室・灰処理設備室ほか	1	式			令和8年度施工
直接修繕費計						
共通仮設費		1	式			
純修繕費						
現場管理費		1	式			
修繕原価						
一般管理費		1	式			
修繕価格						
消費税相当額		1	式			
修繕費						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
直接修繕費						
1. 換気設備修繕	ごみピット周辺・炉室ほか					
(1)FE-H15修繕		1	式			1号明細書
(2)FS-HB11-1修繕		1	式			1号明細書
(3)FS-HB11-2修繕		1	式			1号明細書
(4)FS-HB12-1修繕		1	式			1号明細書
(5)FS-HB12-2修繕		1	式			1号明細書
(6)FS-H11修繕		1	式			1号明細書
(7)FS-H21-1修繕		1	式			1号明細書
(8)FS-H21-2修繕		1	式			1号明細書
(9)FS-H25修繕		1	式			1号明細書
(10)FE-H14-1修繕		1	式			1号明細書
(11)FE-H14-2修繕		1	式			1号明細書
(12)FE-H41修繕		1	式			1号明細書
(13)FS-H24修繕		1	式			1号明細書

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(1)FE-H15修繕						
ごみ汚水ポンプ室(汚水ろ過)【地下1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流ファン	型式:GF-24 セイコー化工機株式会社製 風量:3,700m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					テクセル耐蝕送風機
	逆流防止ダンパー 400×350(PVC製)					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 作業足場設置費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器含む	1	式			
ク. 試運転調整費		1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(2)FS-HB11-1修繕						
炉室、2階(送風機室、倉庫D) 地下1階(温水・融雪装置置場、ポンプ室) 系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 14AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:105,000m ³ /h 静圧:294Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,400×1,400 逆流防止ダンパー 1,400×1,400					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 送風機架台制作費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 ブレーカー、電磁接触器、タイマー含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(3)FS-HB11-2修繕						
炉室、2階(送風機室、倉庫D) 地下1階(温水・融雪装置置場、ポンプ室) 系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 14AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:105,000m ³ /h 静圧:294Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,400×1,400 逆流防止ダンパー 1,400×1,400					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 送風機架台制作費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 ブレーカー、電磁接触器、タイマー含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(4)FS-HB12-1修繕						
炉室、2階送風機室、4階(倉庫E、油圧室) 地下1階(副資材室、薬品庫、倉庫K) 系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 14AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:105,000m ³ /h 静圧:294Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,400×1,400 逆流防止ダンパー 1,400×1,400					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 送風機架台制作費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 ブレーカー、電磁接触器、タイマー含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(5)FS-HB12-2修繕						
炉室、2階送風機室、4階(倉庫E、油圧室) 地下1階(副資材室、薬品庫、倉庫K) 系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 14AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:105,000m ³ /h 静圧:294Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,400×1,400 逆流防止ダンパー 1,400×1,400					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 送風機架台制作費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 ブレーカー、電磁接触器、タイマー含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(6)FS-H11修繕						
ごみ汚水ポンプ室(汚水ろ過)【地下1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流ファン	型式:GF-24 セイコー化工機株式会社製 風量:3,700m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					テクセル耐蝕送風機
	風量調整ダンパー 400×350(PVC製)					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(7)FS-H21-1修繕						
スラグ・灰処理設備室【2～5階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 11AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:49,675m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,100×1,100 逆流防止ダンパー 1,100×1,100					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 送風機架台制作費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共、電磁接触器含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(8)FS-H21-2修繕						
スラグ・灰処理設備室【2～5階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 11AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:49,675m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,100×1,100 逆流防止ダンパー 1,100×1,100					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 送風機架台制作費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共、電磁接触器含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(9)FS-H25修繕						
タービン発電機室【2階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 8AIM2511 株式会社荏原製作所製 風量:22,400m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 800×700 風量調節ダンパー 700×700					
	風量調整ダンパー 500×500 逆流防止ダンパー 800×700					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共、電磁接触器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(10)FE-H14-1修繕						
受変電室系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255.5 株式会社荏原製作所製 風量:20,000m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠型天井吊りベッド 吸い込み金網					
	消火ガス圧連動ダンパー 1,000×750 逆流防止ダンパー 1,000×750					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. ダクト保温作業		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(11)FE-H14-2修繕						
受変電室系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255.5 株式会社荏原製作所製 風量:20,000m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠形天井吊りベッド 吸い込み金網					
	消火ガス圧連動ダンパー 1,000×750 逆流防止ダンパー 1,000×750					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. ダクト保温作業		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(12)FE-H41修繕						
ごみクレーン電気室【4階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255. 5 株式会社荏原製作所製 風量:20,000m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠形天井吊りベッド					
	風量調整ダンパー 1,000×700					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(13)FS-H24修繕						
誘引送風機室2【1～2階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 6AIM253. 7 株式会社荏原製作所製 風量:14,000m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 600×750 逆流防止ダンパー 600×750					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(14)FS-H43修繕						
ごみクレーン電気室【4階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255. 5 株式会社荏原製作所製 風量:23,000m ³ /h 静圧:245Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠形天井吊りベッド					
	風量調整ダンパー 1,000×700					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. ダクト保温作業		1	式			
カ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
キ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
ク. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ケ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
直接修繕費						
2. 換気設備修繕	受変電室・灰処理設備室ほか					
(1)FS-H41-1修繕		1	式			2号明細書
(2)FS-H41-2修繕		1	式			2号明細書
(3)FS-H42-1修繕		1	式			2号明細書
(4)FS-H42-2修繕		1	式			2号明細書
(5)FS-R41-1修繕		1	式			2号明細書
(6)FS-R41-2修繕		1	式			2号明細書
(7)FS-R42-1修繕		1	式			2号明細書
(8)FS-R42-2修繕		1	式			2号明細書
(9)FE-H31修繕		1	式			2号明細書
(10)FE-H33修繕		1	式			2号明細書
(11)FE-H51修繕		1	式			2号明細書
(12)FE-H61修繕		1	式			2号明細書
(13)FS-H22修繕		1	式			2号明細書

明 細 書

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(14)FS-H27修繕		1	式			2号明細書
(15)FS-H29-1修繕		1	式			2号明細書
(16)FS-H29-2修繕		1	式			2号明細書
(17)FS-R21修繕		1	式			2号明細書
(18)FS-R22修繕		1	式			2号明細書
(19)FE-42修繕		1	式			2号明細書
(20)FS-42修繕		1	式			2号明細書
(21)産業廃棄物処分および発生材処分費		1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(1)FS-H41-1修繕						
受変電室系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 9AIM2515 株式会社荏原製作所製 風量:42,000m ³ /h 静圧:294Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング・耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,000×1,000 逆流防止ダンパー 1,000×1,000					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(2)FS-H41-2修繕						
受変電室系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 9AIM2515 株式会社荏原製作所製 風量:42,000m ³ /h 静圧:294Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング・耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,000×1,000 逆流防止ダンパー 1,000×1,000					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(3)FS-H42-1修繕						
第1電気室【2階】、受変電室【1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 6AIM253. 7 株式会社荏原製作所製 風量:9,000m ³ /h 静圧:196Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング・耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 600×550 逆流防止ダンパー 600×550					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(4)FS-H42-2修繕						
第1電気室【2階】、受変電室【1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 6AIM253. 7 株式会社荏原製作所製 風量:9,000m ³ /h 静圧:196Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング・耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 600×550 逆流防止ダンパー 600×550					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(5)FS-R41-1修繕						
炉室、工作工具室【1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 13AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:70,000m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング、耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,200×1,200 逆流防止ダンパー 1,200×1,200					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(6)FS-R41-2修繕						
炉室、工作工具室【1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 13AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:70,000m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング、耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,200×1,200 逆流防止ダンパー 1,200×1,200					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(7)FS-R42-1修繕						
炉室【1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 13AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:70,000m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング、耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,200×1,200 逆流防止ダンパー 1,200×1,200					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(8)FS-R42-2修繕						
炉室【1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流立形送風機	型式:No. 13AIR2 株式会社荏原製作所製 風量:70,000m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング、耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,200×1,200 逆流防止ダンパー 1,200×1,200					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(9)FE-H31修繕						
スラグ・灰処理設備室【3階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255. 5 株式会社荏原製作所製 風量:21,500m ³ /h 静圧:147Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠形天井吊りベッド					
	風量調整ダンパー 1,200×600					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(10)FE-H33修繕						
脱臭塔室【3階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:3LFU45.28 株式会社荏原製作所製 風量:2,000m ³ /h 静圧:98Pa 電源:3φ3W 200V					
	消音ボックス付・防振ゴム					
	風量調整ダンパー φ300					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(11)FE-H51修繕						
スラグ・灰処理設備室【5階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255. 5 株式会社荏原製作所製 風量:24,500m ³ /h 静圧:147Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠形天井吊りベッド 風量調整ダンパー 1,200×600					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 作業足場設置費		1	式			
エ. キャンバス加工取付費		1	式			
オ. ダンパー交換費		1	式			
カ. ダクト保温作業		1	式			
キ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
ク. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
ケ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
コ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(12)FE-H61修繕						
スラグ・灰処理設備室【6階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形軸流送風機	型式:No. 7AIM255. 5 株式会社荏原製作所製 風量:23,850m ³ /h 静圧:147Pa 電源:3φ3W 200V					
	籠形天井吊りベッド					
	風量調整ダンパー 1,000×500					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(13)FS-H22修繕						
酸素吸着室【2階】、コンプレッサー室 倉庫B【地下1階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 13AIM2 株式会社荏原製作所製 風量:78,000m ³ /h 静圧:490Pa 電源:3φ3W 200V					
	防振スプリング・耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,200×1,200 逆流防止ダンパー 1,200×1,200					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器、タイマー含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(14)FS-H27修繕						
脱臭塔ファン室【2階】系統						
ア. 交換品		1	組			
天井吊り形送風機	型式:3LFU45.28 株式会社荏原製作所製 風量:2,000m ³ /h 静圧:147Pa 電源:3φ3W 200V					
	消音ボックス付き・防振ゴム					
	風量調整ダンパー φ300					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(15)FS-H29-1修繕						
酸素吸着室【2階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 6AIM253. 7 株式会社荏原製作所製 風量:14,000m ³ /h 静圧:196Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 600×700 逆流防止ダンパー 600×700					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(16)FS-H29-2修繕						
酸素吸着室【2階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 6AIM253. 7 株式会社荏原製作所製 風量:14,000m ³ /h 静圧:196Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 600×700 逆流防止ダンパー 600×700					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
キ. 試運転調整費	芯出し作業含む	1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(17)FS-R21修繕						
炉室【2, 3階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 9AIM2515 株式会社荏原製作所製 風量:45,000m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,000×1,000 逆流防止ダンパー 1,000×1,000					
	風量調整ダンパー 700×700 2台					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(18)FS-R22修繕						
炉室【2, 3階】系統						
ア. 交換品		1	組			
軸流送風機	型式:No. 9AIM2515 株式会社荏原製作所製 風量:45,000m ³ /h 静圧:392Pa 電源:3φ3W 200V					
	耐震ストッパボルト付 吸い込み金網					
	風量調整ダンパー 1,000×1,000 逆流防止ダンパー 1,000×1,000					
	風量調整ダンパー 700×700 2台					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. キャンバス加工取付費		1	式			
エ. ダンパー交換費		1	式			
オ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
カ. ファン用制御機器交換費	材工共 電磁接触器含む	1	式			
キ. 試運転調整費		1	式			
ク. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(19)FE-42修繕						
建築設備室【4階】系統						
ア. 交換品		1	組			
屋外形圧力扇	型式:WP-30BT2G テラル株式会社製 風量:19,500m ³ /h 電源:3φ3W 200V					
	ガードネット 型式:GN-30S					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
エ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
オ. 試運転調整費		1	式			
カ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
(20)FS-42修繕						
建築設備室【4階】系統						
ア. 交換品		1	組			
屋外形圧力扇	型式:WP-30BT2G テラル株式会社製 風量19,500m ³ /h 電源:3φ3W 200V					
	ガードネット 型式:GN-30S					
イ. 機器交換工費		1	式			
ウ. 機器電源離線・結線作業費		1	式			
エ. ファン用制御機器交換費	材工共 低圧開閉器含む	1	式			
オ. 試運転調整費		1	式			
カ. 資材運搬工費	養生、清掃費含む	1	式			
小計						