

質 問 回 答 書

工事(委託)名	秋田市立旭南小学校管理教室棟外壁塗装工事
---------	----------------------

回答課所室: 建設部建築課
質問回答月日: 令和7年7月17日

No.	質問および回答内容	
1	質問	既存塗膜除去方法 サンダー工法は、ぜい弱化した塗膜の表面、ふくれ等をサンダー、スクレーパー等により除去する。ですが、それ以外の部分は塗膜ヘッドカット程度でよろしいでしょうか。
	回答	本工事の既存塗膜除去は、ぜい弱部以外の箇所も含め全面除去とします。
2	質問	①に関連し、アルカリ付与材塗布は既存塗膜が残っていても全体に塗布でよろしいでしょうか。
	回答	全面の塗膜を除去した上で、アルカリ付与材を全体に塗布してください。
3	質問	①に関連し、既存塗膜が残っている箇所とそうでないところに段差ができますが、中性化保護層は薄塗材のため、段差解消には無理があります。その部分については協議ということでしょうか。
	回答	全面の塗膜を除去した上で、再塗装に支障のない下地処理を行ってください。