

# 質問回答書

様式3

工事(委託)名	市道川尻寺内線道路改良工事
---------	---------------

回答課所室：道路建設課

質問回答月日：令和7年12月25日

No.	質問および回答内容	
1	質問	クラック防止シートに使用する、シートの幅を教えてください。
	回答	W=33cmで積算しています。
2	質問	共通仮設費に機械運搬の記載がありませんが路面切削機の運搬費は、変更で計上するのでしょうか。
	回答	必要に応じ協議してまいります。
3	質問	集水桝・マンホール工のプレキャスト集水桝14箇所に接続する取付け管の記載がありませんが、変更で計上するのでしょうか。
	回答	既設の取付け管を利用する想定のため、計上しておりません。