

(様式 3号)

設 計 書

課 長		課 長 補 佐		担 当		生活総務課 墓地・斎場整備担当 印	決 裁 後 確 認	総務担当
--------	--	------------------	--	--------	--	--------------------------	-----------------------	------

年 度	令和 8 年 度	作成年月日	令和 8 年 4 月 15 日
修 繕 名	秋田市平和公園カロート交換修繕	業 務 内 容	
		返還された墓地(区画)のカロートの交換修繕 カロート修繕 計 31箇所	
施 行 場 所	秋田市泉字五庵山地内 秋田市平和公園	65*40*D65cm 2箇所	
		65*40*D45cm 1箇所	
設 計 金 額		40*40*D45cm 28箇所	
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)		
施 工 期 日	契約締結日の翌日から令和 8 年 7 月31日まで		

業 務 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A墓域	1.0	式			①(芝生2区画)
既存カロート撤去処分	2.0	箇所			
新規カロート設置 65*40*D65cm 単粒度碎石基礎	2.0	箇所			
養生蓋設置 耐候性シート	2.0	枚			
B墓域	1.0	式			②(芝生1区画)
既存カロート撤去処分	1.0	箇所			
新規カロート設置 65*40*D45cm 単粒度碎石基礎	1.0	箇所			
養生蓋設置 耐候性シート	1.0	枚			
B墓域(階段通路)	1.0	式			③(芝生1区画)
既存カロート撤去処分 40*40*D45cm 単粒度碎石基礎	15.0	箇所			
新規カロート設置	15.0	箇所			
養生蓋設置 耐候性シート	15.0	枚			

業 務 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
他墓域	1.0	式			④
既存カロート撤去処分	13.0	箇所			
新規カロート設置 40*40*D45cm 単粒度碎石基礎	13.0	箇所			
養生蓋設置	13.0	枚			
墓域区画整備	1.0	式			⑤
化粧砂利敷取替	27.0	箇所			芝生除く4㎡区画
直接工事費計	1.0	式			①+②+③+④+⑤
共通仮設費(積上げ)	1.0	式			
運搬費	1.0	式			
機械運搬費 A墓域	1.0	往復			
機械運搬費 A墓域以外	1.0	往復			
諸経費	1.0	式			

