

設 計 書

| | 課 長 | | 参 事 | | 参 事 | | 担 当 | | |
|---------|---------------------|--|--------|--|--------|--|--------|---|-------------------|
| 年 度 | 令 和 8 年 度 | | | | | | | 作 成 年 月 日 | 令 和 8 年 4 月 2 2 日 |
| 工 事 名 | 秋田犬ふれあい処（千秋公園旧売店）修繕 | | | | | | | 修繕概要 千秋公園旧売店を秋田犬ふれあい処として使用する ため、修繕を実施するもの。 | |
| 施 工 位 置 | 秋田市千秋公園 1 番 1 号 | | | | | | | ■建物概要 ・構造・規模：木造平屋建て 平成3年改築 ・延べ面積：48.6㎡ | |
| 設 計 金 額 | | | | | | | | ■修繕内容 ・建物外部：屋根・外壁塗装 ・建物内部：床張り替え、壁塗装、一部建具更新 ・空調設備：冷暖房設備・換気設備修繕 ・展示エリア間仕切り：パーティション新設 ・外部看板：製作、撤去新設 | |
| 財 源 区 分 | 単 ・ 国 ・ 県 ・ 債 | | | | | | | | |
| 施工期日 | 令和 8 年 8 月 2 1 日まで | | | | | | | ※1 駐車場賃貸借費は別途とする。 ※2 現場事務所、資材置き場、仮設トイレの 設置場所は協議のうえ決定すること。 ※3 仮設電気、仮設水道は支給とする。 | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| 2 外部修繕 | 内訳明細 | | | | | |
| 高圧洗浄 | 屋根・外壁 | 228 | -- | m2 | | |
| 屋根塗装 ガルバリウム | 手ケレン、錆止め、シリコン2回塗 | 108 | -- | m2 | | |
| 外壁塗装 サイディング、ホワイト | 下塗り、ハイブリット高耐候性塗料 パーフェクトトップ仕上げ | 29 | 5 | m2 | | |
| 外壁塗装 木部 | 下処理、キシラデコール2回塗 | 60 | 1 | m2 | | |
| 窓棧塗装 | 〃 | 5 | 3 | m2 | | |
| 軒天塗装 ボード | 下塗り、軒天専用塗料2回塗 | 45 | 3 | m2 | | |
| 破風塗装 木部 | 下処理、キシラデコール2回塗 | 47 | 8 | m | | |
| 付柱塗装 木部 | 〃 | 11 | 7 | m | | |
| 水切り塗装 木部 | 〃 | 25 | 5 | m | | |
| 土台塗装 木部 | 〃 | 25 | 5 | m | | |
| シャッター塗装 | 3.600×2.000 | 1 | -- | 箇所 | | |
| 外部基礎 樹脂モルタル塗り | H=0.4 | 24 | 5 | m | | |
| | | | | | | |
| 2-計 | | | | | | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------|---------------|--------|-----|---------|---------|-----|
| 3 内部修繕 | 内訳明細 | | | | | |
| <床> | | | | | | |
| 既存長尺シート撤去 | | 48 . 6 | m2 | | | |
| 廃棄処分費 | 運搬共 | 1 . -- | 式 | | | |
| 新設長尺シート貼り | | 48 . 6 | m2 | | | |
| <壁> | | | | | | |
| 既存壁下地処理 | | 78 . 8 | m2 | | | |
| 壁塗装 | | 78 . 8 | m2 | | | |
| 建具枠塗装 | | 31 . 3 | m | | | |
| <天井> | | | | | | |
| ジプトーン貼替 | 補修 | 1 . -- | 枚 | | | |
| <基礎> | | | | | | |
| 樹脂モルタル塗り | H=0.35 | 33 . 6 | m | | | |
| | | | | | | |
| 3 - 計 | | | | | | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|------------|----------------|-----|-------|---------|---------|---------------------|
| 4 金属製建具修繕 | 内訳明細 | | | | | |
| <製品> | | | | | | |
| 4 枚引戸 | 3,600×2,000 本体 | 1. | -- 台 | | | LIXILリシエント玄関引戸 2 程度 |
| 同上網戸 | | 1. | -- 式 | | | |
| 下枠段差緩和材 | | 1. | -- 式 | | | |
| 下枠用アングル | | 1. | -- 式 | | | |
| スペーサーセット | 1mm用 | 1. | -- 式 | | | |
| 〃 | 3mm用 | 1. | -- 式 | | | |
| 〃 | 5mm用 | 1. | -- 式 | | | |
| <施工費> | | | | | | |
| 既存建具撤去 | 3,600×2,000 | 1. | -- 箇所 | | | |
| 敷居撤去 | | 1. | -- 式 | | | |
| 取付費 | | 1. | -- 式 | | | |
| 敷居廻りモルタル補修 | | 1. | -- 式 | | | |
| 4 - 計 | | | | | | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|----------|---------------|-----|-----|---------|---------|------------------------------|
| 5 流し台取替 | 内訳明細 | | | | | |
| 既存流し台撤去 | 搬出、処分共 W=1200 | 1. | -- | 式 | | |
| ミニキッチン取付 | 材工共 W=1200 | 1. | -- | 式 | | LIXILセクショナルキッチン GSシリーズ 程度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 - 計 | | | | | | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|-------------|---|-----|-----|---------|---------|----------------------------|
| 6 パーティション新設 | 内訳明細 | | | | | |
| パネル | ハ° 裨 W=900、H=2,100 H=2,700 ランマオ-フ° ン | 4 . | -- | セッ | | ニチハ° イアルミハ° -ティシヨ(エウカ-ル)程度 |
| | アルミホ° スト : 50mm角、ハ° 裨厚 : 30mm | | | | | |
| 片開きドア | W=900、H=2,100 ハ° 裨・ド° ア色 ビ° ュアホワイト | 2 . | -- | セッ | | |
| エンドポール | H=2,700 | 1 . | -- | 本 | | |
| 配送費 | | 1 . | -- | 式 | | |
| 施工費 | | 1 . | -- | 式 | | |
| 揚重費 | | 1 . | -- | 式 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6 - 計 | | | | | | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------|-----|------|---------|---------|-----------------------------|
| 7 空調設備修繕 | 内訳明細 | | | | | |
| <冷暖房設備> | | | | | | |
| 電気式ヒートポンプエアコン | 冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.5kW 室内機、室外機共 | 1. | -- 組 | | | 参考型番 内：MSZ-ZXV7125S-W-IN |
| | 室外機架台、配管化粧カバー、 冷媒配管、ドレン管、フレカ含む | | | | | 外：MUZ-ZXV7125S |
| 据付費 | | 1. | -- 式 | | | |
| <換気設備> | | | | | | |
| ダクト用換気扇 | φ100、天井埋込形 ダクト、フード再利用、 | 1. | -- 組 | | | 参考型番 VD-15ZVX-C |
| | スイッチボックス設置含む | | | | | |
| 据付費 | | 1. | -- 式 | | | |
| 既存換気扇撤去処分 | | 1. | -- 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 - 計 | | | | | | |

| 名 称 | 品 種 形 状 ・ 寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|
| 8 看板修繕 | 内訳明細 | | | | | |
| <新規看板製作> | | | | | | |
| 本体製作 | W2600×H600 厚み30 | 1. | -- 台 | | | |
| | アルミ枠+アルミ複合板3mm+出力シート | | | | | |
| 取付用高所作業車 | | 1. | -- 式 | | | |
| 現場取付設置費 | | 1. | -- 式 | | | |
| データ制作費 | | 1. | -- 式 | | | |
| 現場消耗雑材 | | 1. | -- 式 | | | |
| 処分費 | | 1. | -- 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 - 計 | | | | | | |