

費 目	工 種	種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要
溶融施設プラットフォーム入口自動扉交換修繕							
資材費							
1. スチール製自動扉			1	式			
労務費							
1. 新設扉吊り込み取付作業費			1	式			
2. 撤去作業費			1	式			
直接修繕費計							
共通仮設費							
			1	式			
純修繕費							
現場管理費							
			1	式			
修繕原価							
一般管理費							
			1	式			
修繕価格							
消費税相当額							
			1	式			
修繕費							

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
資材費						
1. スチール製自動扉	引き分け戸タイプ アクリル焼付け塗装					
スチール製扉	W2,090 H3,961 D60	2	枚			
掘込引手	参考 増田産業製 型番:FD-202	2	個			
召し合わせゴム(凸型)	参考 ホクショー製 型番:HC-49 L=3,961	1	本			
召し合わせゴム(凹型)	参考 ホクショー製 型番:HC-50 L=3,961	1	本			
戸当たりゴム(既設支柱側)	参考 ホクショー製 型番:PS-37	2	本			
戸当たりゴム	参考 ホクショー製 型番:GA-41	2	個			
ガイドレール	ステンレス製溝形鋼 100×50×5×7.5 L=8,500 ステンレス製角棒 20×20 L=8,350	1	式			
ガイドローラー	ステンレス製	2	台			
ドアハンガ	参考 ナブコ製 型番:120マルFWDドアハンガ	4	台			
付属品	消耗品雑材含む	1	式			
小計						

名 称	仕 様	数量	単位	単 価(円)	金 額 (円)	摘 要
労務費						
1. 新設扉吊り込み取付作業費						
新設扉取付費			人工			
ガイドレール取付費		1	式			
はつりモルタル補修費		1	式			
重量物運搬費	ユニック車	1	式			
高所作業車損料		1	式			
モルタル部養生費		1	式			
試運転調整費		1	式			
小計						

