

設 計 書

		課 長		参 事		担 当		設計担当者 観光振興課 施設担当
年 度	令和 8 年度						作成年月日	
修 繕 名	雄和観光交流館屋上防水修繕						修 繕 概 要 本修繕は、雄和観光交流館の屋上に設置されてある屋上防水シートについて、経年劣化により剥離し、事務所上部の天井から雨漏りが発生していることから、修繕するもの。 位置：事務所上部 面積：平場39.2㎡ 立上り：21.4㎡	
履 行 場 所	秋田市雄和妙法字糠塚1番地1							
設 計 金 額								
財 源 区 分								
履 行 期 間	契約締結日の翌日から令和 8年 12月 25 日 ま で							

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数		単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
雄和観光交流館屋上防水修繕							
I. 直接修繕費							
1 既設防水押え金物撤去	立上り部FB	66	5	m			
2 既存防水層(塩ビシート)撤去	平場・立上り	60	6	m ²			
3 撤去シート集積、搬出、処分		1	—	式			
4 平場部下地補修	カチオン系補修材	39	2	m ²			
5 既設ドレン一時撤去・再利用	下地補修、調整共	2	—	箇所			
6 新設ウレタン塗膜防水 平場部	密着工法 GO-2VA	39	2	m ²			
7 新設ウレタン塗膜防水 立上り	密着工法 GO-2TA	21	4	m ²			
8 機械基礎フロア入口 ウレタン塗膜防水	密着工法 GO-2TA	0	7	m ²			
9 防水端末シーリング収め	変成シリコン程度	66	5	m ²			
計							