様式3

質 問 回 答 書

工事名	秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校電気設備工事

回答課所室: 教育委員会総務課

質問回答月日:令和8年11月6日

No.	質問および回答内容	
1	質問	図面番号_E-05-09 幹線・動力設備 1階平面図、X20-B2通り外側にある凡例-強電用引込-の保護管(G36)×5と図面番号_E-05-06 幹線・動力設備 配線リスト(1)にある記号DM、PU:(G22×2)で本数と管種が相違しています。E-05-06 幹線・動力設備 配線リスト(1)を正としてよろしいでしょうか。
	回答	図面番号E-05-06を正としてください。
2	質問	図面番号_E-13-06 構内情報通信網・交換設備 1階平面図、X20-B2通り外側にある凡例-弱電用引込-の保護管(G54)×6と図面番号_E-05-06 幹線・動力設備 配線リスト(1)にある記号:弱電(G54)×5で本数が相違しています。E-05-06 幹線・動力設備 配線リスト(1)を正としてよろしいでしょうか。
	回答	図面番号E-13-06を正としてください。
3	質問	図面番号_E-06-02 電灯設備 1階平面図、Z1通り左側にある照明凡例、図書館(A)_X_60台については姿図がなく仕様が不明です。図面番号_E-06-03 電灯設備 2階 Y6通り上の照明凡例、階段教室_U_42台と同じ仕様であるとの認識でよろしいでしょうか。合計が内訳明細書No8のU:102台と合致します。
	回答	よろしいです。
4	質問	空調電源設備について、2点質問があります。 ①図面番号 E-09-01「空調電源設備 1階平面図」の左下凡例に記載の「ファン用強弱スイッチ(機械設備支給品)」について、入切操作も可能なスイッチとの認識でよろしいでしょうか。また、トイレ等に設置する換気扇は、電灯設備工事の人感センサーとは連動せず、当該スイッチによる入切操作とする認識でよろしいでしょうか。 ②機械設備発注図 M-04-03「空気調和設備機器表⑥」の特記事項には「天井扇及び有圧換気扇スイッチの手配・取付・配線は電気設備工事とする」とありますが、当該スイッチは機械設備工事からの支給品でしょうか。それとも電気設備工事にて手配するものでしょうか。
	回答	①よろしいです。 ②電気設備工事で手配・取付・配線となります。
5	質問	図面番号_E-16-02 TV共同受信設備 系統図、2階K-1FS-1盤内にある(FM・AM)分配器・4階K-4T-4盤内にあるAM40dB増幅器は各社製造中止の為、入手できません。現段階では図面通りの施工費用を算出し、実際の施工内容は受注後の協議によるものとしてよろしいでしょうか。
	回答	設計段階では入手可能であることを確認しておりますが、契約締結後、資材の入手が困難な場合は必要に応じて協議します。