質 問 回 答 書

工事名	秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校電気設備工事

回答課所室: 教育委員会総務課

質問回答月日:令和8年11月6日

No.		質問および回答内容
1	質問	図面番号 E-12-05融雪設備 3階平面図において、X2通りのY8～Y9間(図面上のA)およびX2通りのY3～Y4間(図面上のB)に、図面番号 E-12-01「融雪設備 仕様表・機器詳細図」の仕様表に記載のないヒーターが2本記載されております。仕様についてご指示願います。
	回答	白金測温抵抗体のシンボルになります。(E-12-01に仕様、E-12-04に凡例を記載しております。)
2	質問	誘導支援設備のモニター付インターホン親機A及び子機Aの数量が図面4個と内訳明細書No29:3個で相違しています。図面を正としてよろしいでしょうか。親機A:図面番号_E-16-05 誘導支援ほか1階平面図、Y8-Y9:X1-X2事務室×1、Y8-Y9:X5a事務室(児童室)×1、図面番号_E-16-06 誘導支援ほか2階平面図、Y6-Y7:X2職員室×2＝合計4個子機A:図面番号_E-16-05 誘導支援ほか1階平面図、Y8:X1職員外来出入口×3、Y10:X6児童室出入口×1＝合計4個
	回答	図面を正としてください。
3	質問	内訳明細書No.29_15.誘導支援設備_モニター付ワイヤレス子機の仕様と台数について3点質問があります。 ①モニター付インターホン親機Aと組合せができる仕様との認識でよろしいでしょうか。 ②数量は親機Aの1台に対してワイヤレス子機×2台との認識でよろしいでしょうか。 ③ワイヤレス中継器は職員室の小学校、中学校で各々1台、計2台との認識でよろしいでしょうか。
	回答	①よろしいです。設計では「WJ-4WD」同等品を想定しております。 ②小学校・中学校それぞれ3台の計6台になります。 ③よろしいです。
4	質問	誘導支援設備のトイレ呼出表示器の仕様が図面10窓、内訳明細書No29:5窓で相違しています。内訳明細書5窓を正としてよろしいでしょうか。 図面番号_E-16-01 誘導支援設備 参考機器姿図 窓数10窓です。実装は5窓です。予備窓は必要でしょうか。
	回答	図面を正としてください。(実装6回路、予備4回路)