様式3

質 問 回 答 書

工事名	秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校機械設備工事

回答課所室: 教育委員会総務課

質問回答月日:令和 8年 11月 6日

No.	質問および回答内容	
1	質問	【M-09-09】X16-B6付近の3連流しについて排水管の記載がありません。排水経路をご指示ください。
	回答	B6～B7間の排水主管へ接続としてください。
2	質問	【M-10-1～5】屋内消火栓箱について設計図の消火設備機器表及び消火設備平面図では「HB-1AS:10台、HB-1A:3台」と記載されておりますが、金抜き設計書(P.36)では「HB-1AS:13台」と記載されております。設計図数量を正としてよろしいでしょうか。ご指示下さい。
	回答	設計図数量を正としてください。
3	質問	【M-04-01】常時監視装置(グリーン購入法対応)について空調機器表に「常時監視システムを附属(グリーン購入法対応)」との記載がございますが、常時監視システムに係る配線工事の図面がございません。 本工事の施工・見積範囲について、下記いずれの考え方となるかご指示下さい。 ① 常時監視装置のみを本工事に含み、常時監視システムに係る配線工事は別途工事とする。 ② 常時監視システム対応機種を本工事にて採用し、常時監視システム自体は本工事に含まず、別途保守契約により対応する。
	回答	グリーン購入法対応の常時監視装置及び配線工事は全て本工事としてください。 (契約締結後、配線方法・付属品・システム構築・保守内容等に関する協議を行いたいと考えております。)
4	質問	【M-02-01】他工事との工事区分について機械設備工事特記仕様書(1)にて、天井埋込型器具類下地(制気口含む)の切り込み及び補強は建築工事と記載がございますが、金抜き設計書の換気ダクト設備項目に天井開口補強の記載がございます。 空調・換気設備問わず、天井開口及び補強は建築工事と考えてよろしいでしょうか。 また、ベントキャップ、有圧換気扇用の軒天・外壁開口工事も建築工事と考えてよろしいでしょうか。 ご指示下さい。
	回答	天井開口・補強および軒天・外壁開口工事ともに建築と考えてよろしいです。
5	質問	排水管保温について、金抜き設計書では、排水管保温として「屋内一般25A」のみ計上されています。 1.当該25Aについては、給水管に付随するドレン配管の保温を示すものと考えておりますが相違ないでしょうか。 2.また、汚水雑排水管の管種は建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管となっておりますが、質疑1.の排水管を除き、屋内排水管については保温不要との認識で宜しいでしょうか。
	回答	1,2共にお見込みの通りです。